



DODATOK č. 2

K ZMLUVE č. 232656 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „Dodatok“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ dotácie:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava

30 796 491

2021925774

Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

Prijemca dotácie:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN Dotačného účtu:

Obec Sološnica

Námestie Jána Turzu 527/3, 90637 Sološnica

00 310 026

2021086892

Anna Čermáková, starostka obce

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK36 0900 0000 0052 2513 5021

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **[Zmena Zmluvy]** Zmluvné strany uzavreli dňa 04.12.2024 Zmluvu č. 232656 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2025.
2. **[Obsah Dodatku]** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **[Definície v Dodatku]** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **[Dodatok a jeho prílohy]** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a) Príloha č. 1 Dodatku

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **[Predmet Dodatku]** Na základe dohody Zmluvných strán v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy, z dôvodu administratívnej chyby na strane Fondu, sa Zmluva mení nasledovne:
 - a) v časti Príloha č. 3 Zmluvy tak, že sa ruší pôvodná Príloha č. 3 Zmluvy a nahrádza sa novým znením tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 Dodatku.

III. Článok Záverečné ustanovenia


1. **[Platnosť a účinnosť Dodatku]** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **[Záväznosť ustanovení Zmluvy]** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok]** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **[Počet vyhotovení]** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **[Vyhlásenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie]** Prijemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

V Sološnici, dňa 8. 10. 2025

Obec Sološnica
v zastúpení Anna Čermáková
starostka obce



V Bratislave, dňa 13. OKT. 2025



Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Názov projektu Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

JKSO:
Miesto: KS:
Dátum: 15.8.2024

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
V.H.Stav s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
Peter Mišák IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IHS Consult spol. s r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			440 642,38
DPH	základná	Sadzba dane	Výška dane
	znižená	20,00%	
		20,00%	
Cena s DPH			528 770,86
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Názov projektu Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

Miesto: Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ: Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o. Spracovateľ: IHS Consult spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		440 642,38	528 770,86
01	SO 01 Kanalizácia Vetva AD	107 085,55	128 502,66
02	SO 01 Kanalizácia Vetva AE	186 740,95	224 089,14
04	SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AD	31 396,78	37 676,14
05	SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AE	115 419,10	138 502,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

názov projektu

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu
232856

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V.H.Stav s.r.o.

Projektant:

Peter Mišík

Spracovateľ:

IHS Consult spol. s r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		107 085,55	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znížená	107 085,55	20,00%	21 417,11
Cena s DPH	v EUR		128 502,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt: 01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AD

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Dátum: 15.08.2024
Projektant: Peter Mišik
Spracovateľ: IN3 CONSULT spol. s

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

107 085,55

HSV - Práce a dodávky HSV

107 085,55

1 - Zemné práce	71 789,87
4 - Vodorovné konštrukcie	1 791,54
5 - Komunikácie	12 232,56
8 - Rúrové vedenie	12 351,10
99 - Presun hmôt HSV	5 470,48

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AD

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Spracovateľ: INS CONSULT spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 085,55

D HSV Práce a dodávky HSV

107 085,55

D 1 Zemné práce 71 789,87

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,162	2 000,00	324,00
2	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,	m2	275,400	12,10	3 332,34
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,	m2	550,800	4,60	2 533,68
4	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	215,194	19,20	4 131,73
5	M	583310003400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	279,458	19,20	5 365,59
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	41,532	5,20	215,97
7	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	2,360	3,50	8,26
8	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 1000m3	m3	524,880	31,15	16 350,01
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	524,880	0,80	419,90
10	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	88,492	20,25	1 791,97
11	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	88,492	0,90	79,64
12	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	972,000	8,50	8 262,00
13	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	972,000	3,50	3 402,00
14	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	613,372	19,50	11 960,76
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	613,372	5,25	3 220,20
16	K	162401172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 346,956	1,15	1 549,00
17	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	429,545	1,05	451,02
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	773,182	8,00	6 185,45
19	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	455,097	3,40	1 547,33
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,580	45,20	659,02

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 791,54

21	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,992	56,00	1 791,54
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikácie 12 232,56

22	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	111,524	16,05	1 789,96
23	K	567132115	Podklad z kameniva spevného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	163,876	31,90	5 227,65
24	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešič s rozpr. A zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	32,801	7,50	246,01
25	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	258,799	0,70	181,16
26	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	258,799	18,50	4 787,78

D 8 Rúrové vedenie 12 351,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	871376052.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300	m	162,000	1,30	210,60
28	M	DP415505	PVC-U korug. kanál rúra hrdlová DN300x5000	ks	36,000	155,00	5 580,00
29	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	7,000	5,50	38,50
30	M	286510005000	Koleno PVC-U, DN 200x67°	ks	7,000	15,00	105,00
31	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	7,000	5,50	38,50
32	M	286510014906	Sedlová odbočka 45° PVC-U, DN 300/200	ks	7,000	70,50	493,50
33	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	162,000	2,50	405,00
34	K	894211121.S	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	4,000	525,00	2 100,00
35	M	592240002204	Šachtový kónus TBR-Q.1 100-63/58 s poplastovanou stupačkou	ks	4,000	78,00	312,00
36	M	592240001900.S	Skrúť betónová prechodová TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	4,000	97,00	388,00
37	M	286610041100.S 1	Šachtové dno DN1000/600, otvor 2xDN300	ks	4,000	356,00	1 424,00
38	M	286610041100.S 2	Šachtové dno DN1000/600, otvor 3xDN300	ks	0,000	480,00	0,00
39	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	34,00	136,00
40	M	552410002300.S	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	4,000	280,00	1 120,00
							5 470,48
D	99		Presun hmôt HSV				
41	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	841,612	6,50	5 470,48
D	OST		Ostatné				3 450,00
42	K	OST1	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	950,00	950,00
43	K	OST2	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
44	K	OST3	Dopravné značenie	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu
232656

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V.H.Stav s.r.o.

Projektant:

Peter Mišík

Spracovateľ:

IHS Consult spol. s r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			186 740,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižená	186 740,95	20,00%	37 348,19
Cena s DPH			224 089,14
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AE

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Spracovateľ: INS CONSULT spol. s

r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

186 740,95

HSV - Práce a dodávky HSV

186 740,95

1 - Zemné práce

121 200,82

4 - Vodorovné konštrukcie

3 024,60

5 - Komunikácie

20 651,88

8 - Rúrové vedenie

27 628,00

99 - Presun hmôt HSV

9 235,65

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AE

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Spracovateľ: INS Consult spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

186 740,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

186 740,95

D 1

Zemné práce

121 200,82

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,274	2 000,00	547,00
2	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,	m2	464,950	12,10	5 625,90
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,	m2	929,900	4,60	4 277,54
4	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	363,306	19,20	6 975,48
5	M	583310003400.S	Štrkodrvá frakcia 0-63 mm	t	471,801	19,20	9 058,58
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	70,118	5,20	364,61
7	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,984	3,50	13,94
8	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 1000m3	m3	886,140	31,15	27 603,26
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	886,140	0,80	708,91
10	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 do 1000 m3	m3	149,399	20,25	3 025,33
11	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	149,399	0,90	134,46
12	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 641,000	8,50	13 948,50
13	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 641,000	3,50	5 743,50
14	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1 035,539	19,50	20 193,01
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 035,539	5,25	5 436,58
16	K	162401172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 274,028	1,15	2 615,13
17	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	725,189	1,05	761,45
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 305,341	8,00	10 442,73
19	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	768,327	3,40	2 612,31
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,615	45,20	1 112,60

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 024,60

21	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	54,011	56,00	3 024,60
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 5

Komunikácie

20 651,88

22	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	188,283	16,05	3 021,94
23	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	276,667	31,90	8 825,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. A zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	55,377	7,50	415,33
25	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	436,923	0,70	305,85
26	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II, tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	436,923	18,50	8 083,07
D 8							Rúrové vedenie 27 628,00
27	K	871376052.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300	m	273,500	5,50	1 504,25
28	M	DP415505	PVC-U korug. kanál rúra hrdlová DN300x5000	ks	60,000	155,00	9 300,00
29	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	24,000	5,50	132,00
30	M	286510005000	Koleno PVC-U, DN 200x67°	ks	24,000	15,00	360,00
31	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	24,000	5,50	132,00
32	M	286510014906	Sedlová odbočka 45° PVC-U, DN 300/200	ks	24,000	70,50	1 692,00
33	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	273,500	2,50	683,75
34	K	894211121.S	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	10,000	525,00	5 250,00
35	M	592240002204	Šachtový kónus TBR-Q. 1 100-63/58 s poplastovanou stupačkou	ks	10,000	78,00	780,00
36	M	592240001900.S	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	10,000	97,00	970,00
37	M	286610041100.S 1	Šachtové dno DN1000/600, otvor 2xDN300	ks	9,000	356,00	3 204,00
38	M	286610041100.S 2	Šachtové dno DN1000/600, otvor 3xDN300	ks	1,000	480,00	480,00
39	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	10,000	34,00	340,00
40	M	552410002300.S	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	10,000	280,00	2 800,00
D 99							Presun hmôt HSV 9 235,65
41	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 420,869	6,50	9 235,65
D OST							Ostatné 5 000,00
42	K	OST1	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
43	K	OST2	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
44	K	OST3	Dopravné značenie	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V.H.Stav s.r.o.

Projektant:

Peter Mišík

Spracovateľ:

IHS Consult spol. s r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			31 396,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižená	31 396,78	20,00%	6 279,36
Cena s DPH	v EUR		37 676,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ: Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AD

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Dátum: 15.08.2024

Projektant: Peter Mišík

Spracovateľ: INIS CONSULT spol. s

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 396,78 .

HSV - Práce a dodávky HSV

31 396,78

1 - Zemné práce

18 271,36

4 - Vodorovné konštrukcie

9 632,72

5 - Komunikácie

903,36

8 - Rúrové vedenie

1 347,50

99 - Presun hmôt HSV

1 241,84

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ: Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AD

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Spracovateľ: INS CONSULT spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 396,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV					31 396,78
D	1	Zemné práce					18 271,36
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,059	2 000,00	118,00
2	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,	m2	2,999	12,50	37,48
3	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2,	m2	8,996	12,50	112,45
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,	m2	2,633	14,50	38,18
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,	m2	23,771	13,50	320,90
6	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,071	19,20	193,37
7	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	13,494	19,20	259,09
8	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,496	58,30	2 302,61
9	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,496	2,85	112,58
10	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm kanál	m	45,835	223,80	10 257,81
11	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	164,566	8,50	1 398,81
12	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	164,566	3,50	575,98
13	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	39,496	18,30	722,77
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,496	4,92	194,32
15	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	59,244	1,15	68,13
16	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,496	10,30	406,81
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,748	1,05	20,74
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,546	8,00	284,37
19	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	103,048	5,25	541,00
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,854	31,05	305,98
D	4	Vodorovné konštrukcie					9 632,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	451541111.S	dopojovacia jama + štartovacia jama, výkopové práce+spätná úprava až po asfalt, vrátane všetkých potrebných vrstiev, konštrukcií, poklopov, zemných súprav, signalizačných vodičov, ochranných fólií, zhutnenie vrstiev v zmysle STN, odvozu a uskladnenia vykopaného materiálu	objekt	5,000	1 900,00	9 500,00
22	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,370	56,00	132,72
	D	5	Komunikácie				903,36
23	K	566902135	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí kamenivom hrubým drveným	m3	15,798	35,70	563,99
24	K	566902155	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí liatym asfaltom	t	0,375	115,00	43,15
25	K	566902165	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí podkladovým betónom zhutneným	m3	1,975	150,00	296,22
	D	8	Rúrové vedenie				1 347,50
26	K	831263195.S	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	7,000	35,00	245,00
27	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tes. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN150, DN200	m	59,000	5,50	324,50
28	M	286110012500.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dl. 5 m	ks	12,000	55,00	660,00
29	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	59,000	2,00	118,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 241,84
30	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	191,052	6,50	1 241,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ: Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V.H.Stav s.r.o.

Projektant:

Peter Mišík

Spracovateľ:

IHS Consult spol. s r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

115 419,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižená	115 419,10	20,00%	23 083,82

Cena s DPH

v EUR

138 502,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AE

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Dátum: 15.08.2024

Projektant: Peter Mišík

Spracovateľ: iris consult spol. s

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	115 419,10
1 - Zemné práce	115 419,10
4 - Vodorovné konštrukcie	58 220,67
5 - Komunikácie	46 022,86
8 - Rúrové vedenie	2 878,53
99 - Presun hmôt HSV	4 340,00
	3 957,04

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica žiadateľ : Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AE

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Spracovateľ: IMS Consult spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							115 419,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				115 419,10
D	1		Zemné práce				58 220,67
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,188	2 000,00	376,00
2	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,	m2	9,555	12,50	119,44
3	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,	m2	28,666	12,50	358,33
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,	m2	8,390	14,50	121,66
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,	m2	75,744	13,50	1 022,54
6	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	32,092	19,20	616,17
7	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	42,999	19,20	825,58
8	K	132201203.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m3	m3	125,851	58,30	7 337,13
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	125,851	2,85	358,68
10	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm kanál	m	146,050	223,80	32 685,90
11	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	524,380	8,50	4 457,23
12	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	524,380	3,50	1 835,33
13	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	125,851	18,30	2 303,08
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	125,851	4,92	619,19
15	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	188,777	1,15	217,09
16	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,851	10,30	1 296,27
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,926	1,05	66,07
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	113,286	8,00	906,13
19	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	328,355	5,25	1 723,86
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,401	31,05	974,99
D	4		Vodorovné konštrukcie				46 022,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	451541111.S	dopojovacia jama + štartovacia jama, výkopové práce+spätná úprava až po asfalt, vrátane všetkých potrebných vrstiev, konštrukcií, poklopov, zemných súprav, signalizačných vodičov, ochranných fólií, zhutnenie vrstiev v zmysle STN, odvozu a uskladnenia vykopaného materiálu	objekt	24,000	1 900,00	45 600,00
22	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,551	56,00	422,86
	D	5	Komunikácie				2 878,53
23	K	566902135	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí kamenivom hrubým drveným	m3	50,340	35,70	1 797,16
24	K	566902155	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí liatym asfaltom	t	1,196	115,00	137,49
25	K	566902165	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí podkladovým betónom zhutneným	m3	6,293	150,00	943,88
	D	8	Rúrové vedenie				4 340,00
26	K	831263195.S	Príplatok k cene za zariadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	24,000	35,00	840,00
27	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tes. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN150, DN200	m	188,000	5,50	1 034,00
28	M	286110012500.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dl. 5 m	ks	38,000	55,00	2 090,00
29	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	188,000	2,00	376,00
	D	99	Presun hmôt HSV				3 957,04
30	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	608,775	6,50	3 957,04

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Názov projektu Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica, názov žiadateľa Obec Sološnica, kód projektu 232656

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V.H.Stav s.r.o.

Projektant:

Peter Mišík

Spracovateľ:

IHS Consult spol. s r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 1.1.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			206 415,28
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižená	23,00%	206 415,28	47 475,51
Cena s DPH v EUR			253 890,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Karol Urban
konateľ V.H. Stav s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica, názov žiadateľa Obec Sološnica, kód projektu 232656

Miesto:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Peter Mišík

Zhotoviteľ:

V.H.Stav s.r.o.

Spracovateľ:

IHS Consult spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

206 415,28 253 890,79

03 SO 01 Kanalizácia Vetva AE-1

168 341,10 207 059,55

06 SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom
Vetva AE-1

38 074,18 46 831,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov projektu

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica, názov žiadateľa Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AE-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V.H.Stav s.r.o.

Projektant:

Peter Mišík

Spracovateľ:

IHS Consult spol. s r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.01.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

168 341,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižená	168 341,10	23,00%	38 718,45

Cena s DPH

v EUR

207 059,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Karol Urban
konateľ V.H. Stav s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica, názov žiadateľa Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AE-1

Miesto:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:

Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Spracovateľ: IHS Consult spol. s r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

168 341,10

HSV - Práce a dodávky HSV	168 341,10
1 - Zemné práce	108 779,52
4 - Vodorovné konštrukcie	2 775,78
5 - Komunikácie	20 035,53
8 - Rúrové vedenie	18 058,50
99 - Presun hmôt HSV	13 691,77

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia II. a III. etapa Solosnica, názov ziadateľa Obec Solosnica, kód projektu 232656

Objekt: 01 - SO 01 Kanalizácia Vetva AE-1

Miesto: Dátum: 01.01.2025
Objednávateľ: Projektant: Peter Mišík
Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o. Spracovateľ: IHS Consult spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 168 341,10

D HSV Práce a dodávky HSV 168 341,10

D 1 Zemné práce 108 779,52

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,251	2 000,00	502,00
2	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,	m2	426,700	6,50	2 773,55
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,	m2	853,400	4,60	3 925,64
4	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	333,418	19,20	6 401,62
5	M	583310003400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	432,987	19,20	8 313,36
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	64,350	5,20	334,62
7	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,656	3,50	12,80
8	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 1000m3	m3	813,240	31,15	25 332,43
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	813,240	0,80	650,59
10	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 do 1000 m3	m3	137,109	20,25	2 776,45
11	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	137,109	0,90	123,40
12	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 506,000	8,50	12 801,00
13	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 506,000	3,50	5 271,00
14	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	950,349	19,50	18 531,80
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	950,349	5,25	4 989,33
16	K	162401172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 086,951	1,15	2 399,99
17	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	665,530	1,05	698,81
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 197,954	8,00	9 583,64
19	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	705,120	3,40	2 397,41
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	22,590	42,50	960,08

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 775,78

21	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	49,567	56,00	2 775,78
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikácie 20 035,53

22	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	172,793	16,05	2 773,33
23	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	253,907	31,90	8 099,62
24	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. A zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	50,822	7,50	381,16
25	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	400,978	0,70	280,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	400,978	21,20	8 500,74
D 8			Rúrové vedenie				18 058,50
27	K	871376052.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300	m	251,000	5,50	1 380,50
28	M	DP415505	PVC-U korug. kanál rúra hrdlová DN300x5000	ks	55,000	155,00	8 525,00
29	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	7,000	5,50	38,50
30	M	286510005000	Koleno PVC-U, DN 200x67°	ks	7,000	15,00	105,00
31	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	7,000	5,50	38,50
32	M	286510014906	Sedlová odbočka 45° PVC-U, DN 300/200	ks	7,000	70,50	493,50
33	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	251,000	2,50	627,50
34	K	894211121.S	Šachta kanalizačná s obložení dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	5,000	525,00	2 625,00
35	M	592240002204	Šachtový kónus TBR-Q.1 100-63/58 s poplastovanou stupačkou	ks	5,000	78,00	390,00
36	M	592240001900.S	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	5,000	97,00	485,00
37	M	286610041100.S 1	Šachtové dno DN1000/600, otvor 2xDN300	ks	5,000	356,00	1 780,00
39	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceťového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	34,00	170,00
40	M	552410002300.S	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	5,000	280,00	1 400,00
D 99			Presun hmôt HSV				13 691,77
41	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 303,978	10,50	13 691,77
D OST			Ostatné				5 000,00
42	K	OST1	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
43	K	OST2	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
44	K	OST3	Dopravné značenie	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica, názov žiadateľa Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AE-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V.H.Stav s.r.o.

Projektant:

Peter Mišík

Spracovateľ:

IHS Consult spol. s r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

01.01.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			38 074,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znížená	38 074,18	23,00%	8 757,06
Cena s DPH	v EUR		46 831,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Karol Urban
konateľ V.H. Stav s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica, názov žiadateľa Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt:

02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AE-1

Miesto:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:

Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o.

Spracovateľ: IHS Consult spol. s r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 074,18

HSV - Práce a dodávky HSV

38 074,18

1 - Zemné práce

16 759,99

4 - Vodorovné konštrukcie

17 612,45

5 - Komunikácie

776,70

8 - Rúrové vedenie

1 225,00

99 - Presun hmôt HSV

1 700,04

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica, názov žiadateľa Obec Sološnica, kód projektu 232656

Objekt: 02 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AE-1

Miesto: Dátum: 01.01.2025
Objednávateľ: Projektant: Peter Mišík
Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o. Spracovateľ: IHS Consult spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							38 074,18
D HSV Práce a dodávky HSV							38 074,18
D 1 Zemné práce							16 759,99
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,050	2 500,00	125,00
2	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,	m2	2,541	12,50	31,77
3	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,	m2	7,624	12,50	95,30
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,	m2	2,231	14,50	32,36
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm,	m2	20,145	18,00	362,60
6	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	8,535	19,20	163,87
7	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	11,436	19,20	219,57
8	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m3	m3	33,471	58,30	1 951,36
9	K	132201209.S	Priplatek k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,471	3,45	115,48
10	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm kanál	m	38,843	253,15	9 833,10
11	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	139,463	8,50	1 185,43
12	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	139,463	3,50	488,12
13	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	33,471	18,30	612,52
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,471	4,92	164,68
15	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	50,207	1,15	57,74
16	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,471	10,30	344,75
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,736	1,05	17,57
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,124	8,00	240,99
19	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	87,329	5,25	458,47
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,351	31,05	259,31
D 4 Vodorovné konštrukcie							17 612,45
21	K	451541111.S	dopojovacia jama + štartovacia jama, výkopové práce+spátna úprava až po asfalt, vrátane všetkých potrebných vrstiev, konštrukcií, poklopov, zemných súprav, signalizačných vodičov, ochranných fólií, zhutnenie vrstiev v zmysle STN, odvozu a uskladnenia vykopaného materiálu	objekt	7,000	2 500,00	17 500,00
22	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,008	56,00	112,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				776,70
23	K	566902135	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí kamenivom hrubým drveným	m3	13,388	35,70	477,97
24	K	566902155	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí liatym asfaltom	t	0,318	150,00	47,70
25	K	566902165	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí podkladovým betónom zhutneným	m3	1,674	150,00	251,03
D 8			Rúrové vedenie				1 225,00
26	K	831263195.S	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	7,000	35,00	245,00
27	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tes. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN150, DN200	m	50,000	5,50	275,00
28	M	286110012500.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dl. 5 m	ks	11,000	55,00	605,00
29	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	50,000	2,00	100,00
D 99			Presun hmôt HSV				1 700,04
30	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	161,908	10,50	1 700,04